

## Actievoorwaarden Nefit Trendline cv ketel incl. installatie!

### De actieprijs van € 2.650,- is inclusief:

- Nefit Trendline HRC25 CW4
- Nieuwe dakdoorvoer
- Nieuwe handbediende thermostaat Nefit Moduline 1010
- Nieuw expansievat incl. beugel
- Nieuwe gaskraan
- Nieuwe vulkraan cv-zijdig
- Nieuwe vulslang set 3 m.
- Nieuwe inlaatcombinatie
- Nieuwe vulkraan waterzijdig
- Nieuw overstortventiel
- Nieuwe rookgasafvoer volgens de eisen van de CO certificering
- Rookgasmeting volgens de eisen van de CO certificering
- Aansluiten van het leidingwerk op de cv ketel binnen 1 meter van het toestel
- Arbeidsuren
- Voorrijkosten
- Demonteren en afvoeren van de oude cv ketel
- BTW

### Toeslagen op de actieprijs:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - U heeft het zwaardere type Nefit Trendline HRC 30 CW5 nodig  | toeslag € 150,00    |
| - U wilt een 25 liter expansievat  | toeslag € 25,00     |
| - U wilt een 35 liter expansievat  | toeslag € 75,00     |
| - Extra leidingwerk, rookgas- en luchtbuizen   | toeslag € 30,00 p/m |
| - Caleffi vuilafscheider<br>(vuilafscheider is niet inbegrepen maar wordt wel ten zeerste<br>aanbevolen, deze verlengt de levensduur van uw cv ketel en<br>voorkomt storingen) | toeslag € 150,00    |
| - Slimme thermostaat Bosch Easy Control  | toeslag € 220,00    |

### Voor het controleren en beoordelen van de situatie hebben wij foto's nodig.

Wij vragen u ons een foto te doen toekomen van:

- De ruimte waarin de cv ketel zich bevindt
- Totaalaanzicht van de huidige cv ketel
- Het leidingwerk onder de ketel
- Dak doorvoer binnen en buiten
- De thermostaat of regelaar in de woonkamer

### Installatiebedrijf ter Beek onderscheidt twee soorten installaties:

Een standaard installatie en een niet-standaard installatie.

Een niet-standaard installatie is een installatie die niet voldoet aan de onderstaande voorwaarden welke omschreven staan bij de standaard installatie.

Bij een niet-standaard installatie zal de offerte hierop aangepast worden en zal de prijs afwijken van de actieprijs.



INSTALLATIEBEDRIJF  
**Ter Beek**  
ERKEND GAS / WATER INSTALLATEUR

#### Standaard installatie:

- De bestaande HR dakdoorvoer bevindt zich binnen 1 meter van de cv ketel
- De bestaande ketel is een combiketel (warm tapwater en verwarming)
- De bestaande riolaansluiting bevindt zich binnen 1 meter van de cv ketel

#### Bij het afwijken van de standaard installatie rekenen wij de volgende kosten:

- U heeft een geveldoorvoer i.p.v. een dakdoorvoer toeslag € 50,00
- U heeft geen verticale dakdoorvoer maar een prefab schoorsteen via offerte
- U heeft geen verticale dakdoorvoer maar een combinatiedoorvoer met ventilatie-aansluiting toeslag € 130,00
- U heeft geen verticale dakdoorvoer maar een flexibele rookgasafvoer door een schacht via offerte

#### Overige voorwaarden

- Deze actie is alléén geldig in Bunschoten- Spakenburg en Eemdijk.
- Het nieuwe cv toestel en de doorvoer zullen altijd op dezelfde locatie worden geïnstalleerd.
- Bij het vervangen van de dakdoorvoer blijft uw huidige loodslab gehandhaafd.
- Wanneer onze installateurs op het installatieadres aanwezig zijn en de installatie kan door één van de volgende oorzaken niet plaatsvinden dan zal € 150,- in rekening worden gebracht:
  - o Klant is niet aanwezig en deur wordt niet open gedaan.
  - o Gaskraan kan niet worden afgesloten.
  - o Hoofdkraan van het water kan niet worden afgesloten.
  - o Dak of gevel niet bereikbaar om de doorvoer te vervangen (bij zware regen, wind en sneeuwval worden deze kosten uiteraard niet in rekening gebracht).
  - o De werkruimte om de cv ketel is niet vrij om het werk uit te voeren.
- Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Techniek Nederland van toepassing.